

Załącznik nr. 2

Dotyczy: budowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Turznie

I. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV w kolorze drewnopodobnym

Lp	Symbol okna wg projektu	Wymiary okna w świetle otworu w murze w cm Szerokość/wysokość	Ilość w szt.	Powierzchnia w m²	Opis
1.	Projekt podstawowy Parter O4	80/200	2	3,2	wg projektu
2.	O5	90/60	9	4,86	wg projektu
3.	O7	230/310	12	85,56	Poliwęglan dwukomorowy
4.	O8	230/110	12	30,36	wg projektu
5.	O10	150/120	8	14,40	wg projektu
1.	Projekt zmian Parter O1	150/180	2	5,40	wg projektu
2.	O10	150/120	1	1,80	wg projektu
3.	Okno z Sali gimnastycznej do pomieszczenia operatora	80/120	1	0,96	

	radiowęzła (trenera)				Szkło odporne na uderzenia (wzmocnione)
1.	Projekt podstawowy Piętro O1	210/150	5	15,75	wg projektu
2.	O4	90/200	3	5,40	wg projektu
1.	Projekt zmian Piętro O2	180/180	2	6,48	wg projektu
2.	O3	210/90	7	13,23	wg projektu
3.	O4	150/280	1	4,20	wg projektu

II. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp	Symbol drzwi wg projektu	Wymiary drzwi w świetle otworu w murze w cm Szerokość/wysokość	Ilość w szt.	Powierzchnia w m ²	Opis
1.	Projekt podstawowy Parter D1	90/200	12	21,60	wg projektu
2.	D2	90/200	14	25,20	wg projektu
3.	D3	90/200	2	3,60	wg projektu
4.	D4	180/200	2	7,20	wg projektu

5.	D5	100/200	1	2,00	wg projektu
6.	D6	100/200	2	4,00	wg projektu
7.	D7	140/200	1	2,80	wg projektu
Projekt zmian					
Parter					
1.	D1	90/200	1	1,80	Alum. wg projektu
2.	DA1	180/230	1	4,14	Alum wg projektu
3.	DA2	200/210	1	4,20	Alum. wg projektu
4.	DA3	250/260	2	13,00	Alum. wg projektu
5.	WA1	250/230	1	5,75	Alum. wg projektu
Projekt podstawowy					
Piętro					
1.	D1	90/200	4	7,20	wg projektu
2.	D2	90/200	4	7,20	wg projektu
3.	D5	100/200	1	2,00	wg projektu
Projekt zmian					
Piętro					
1.	WA2	410/210	1	8,61	Alum. wg projektu

III. Ilość nadproży prefabrykowanych typu YTONG wynika z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej